

Regione Lombardia			
Comune di Valle Lomellina			
Provincia di Pavia			
Messa in sicurezza e bonifica mediante recupero/smaltimento ceneri off-site dell'area ex stabilimento S.I.F. - Lotto 4/FINALE			
Elenco prezzi unitari/schema d'offerta			
N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	U.M.	BASE D'ASTA costo unit. (€/m.)
1	Particolari costruttivi, piani di lavoro, piano smaltimenti, piano delle demolizioni, ecc.	corpo	13.200,00 €
2	Allestimento e gestione cantiere, tra cui:		
2.1	Allestimento e fornitura delle infrastrutture di cantiere (platee tecniche, cassoni, box ufficio, box spogliatoio, pesa, area lavaggio ruote, serbatoi, ecc.), pulizia area e decespugliamento (alberi/arbusti), allacciamento utilities, recinzione dell'area.	corpo	33.000,00 €
2.2	Smaltimento rifiuti vari di cantiere (RSU, HDPE, LDPE, ecc., compresa ecotassa) e dismissione del cantiere (compreso lo smaltimento rifiuti ed ecotassa), ecc.	corpo	14.000,00 €
	Predisposizione e dismissione delle piste di cantiere, smaltimento terreni, viabilità e sorveglianza	corpo	24.000,00 €
3	Verifiche ambientali (I parametri analitici da determinare sono riportati nel Progetto del servizio):		
3.1	1) campionamento terreni di bianco (n. 6 analisi) e terreni c/o aree di servizio (n. 6 analisi).	n.	250,00 €
3.2	2) monitoraggio acque di falda (n. 15 piezometri di monitoraggio): circa 10 campagne mensili	n.	150,00 €
3.3	3) verifiche dei fondi scavo bonifica	n.	400,00 €
3.4	4) integrazione indagini di caratterizzazione terreni sotto impianti/edifici. Esecuzione di 10/15 trincee e campionamento ed analisi di circa 20/30 campioni di terreno/rifiuti	n.	600,00 €
3.5	5) monitoraggio aria (n. 15/20 campagne a cadenza quindicinale)	corpo	10.000,00 €
3.6	6) monitoraggio rumorosità: (n. 8 campagne a cadenza mensile)	corpo	5.000,00 €
4	Rimozione, trasporto e smaltimento amianto compatto (lastre eterniti, friabile, lane minerali, ecc. (incluse analisi di caratterizzazione e classificazione ed ecotassa)		
4.1	Rimozione amianto compatto (compresi mezzi d'opera e opere provvisionali e incapsulamento) (Rif.Prezzario regionale della Lombardia 2023 1C.01.800.0020 + 1C.01.800.0030 + 1C.01.800.0040)	m ²	25,78 €
4.2	Trasporto e smaltimento amianto compatto (Rif.Prezzario Regionale della Lombardia 2023 1C.27.100.0010.a)	ton	334,80 €
4.3	Rimozione, trasporto e smaltimento lane minerali (compresi mezzi d'opera e opere provvisionali) (Rif.Prezzario Regionale della Lombardia 2023 1C.27.100.0010.g)	ton	1.139,60 €
4.4	Rimozione, trasporto e smaltimento amianto friabile (compresi mezzi d'opera e comprese opere provvisionali) (Rif.Prezzario Regionale della Lombardia 2023 1C.27.100.0010.h)	ton	1.362,80 €
4.5	Rimozione, trasporto e smaltimento materiali isolanti contenenti amianto provenienti dalla demolizione degli impianti (compresi mezzi d'opera e comprese opere provvisionali) (Rif.Prezzario Regionale della Lombardia 2023 1C.27.100.0010.i)	ton	1.362,80 €
4.6	Ripristino delle coperture (tetti) degli edifici non demoliti (compresi mezzi d'opera e opere provvisionali)	corpo	15.000,00 €
5	Demolizione edifici, trasporto e smaltimento macerie (incluse analisi di caratterizzazione e classificazione ed ecotassa)		
5.1	Pulizie ambienti e smaltimento rifiuti	corpo	11.000,00 €
5.2	Demolizione edifici, riduzione volumetrica e deferrizzazione (compresi mezzi d'opera e opere provvisionali) (Rif.Prezzario Regionale della Lombardia 2023 1C.01.020.0010.a)	mc	11,10 €
5.3	Smaltimento macerie presso impianto di smaltimento/recupero (circa il 20% del volume demolito - ps. 2 ton/mc) (Rif.Prezzario Regionale della Lombardia 2023 Media pesata 1C.27.050.0100.e + 1C.27.050.0100.f)	ton	60,90 €
6	Demolizione degli impianti, lavaggi/fussaggi, trasporto e smaltimento rifiuti, incluso il recupero del ferro (incluse analisi di caratterizzazione e classificazione ed ecotassa)		
6.1	Lavaggio/fussaggio impianti, compresi gli il trasporto e lo smaltimento dei reflui e degli eventuali rifiuti (morchie, fondami, ecc.)	corpo	30.000,00 €
6.2	Demolizione degli impianti incluso il recupero del ferro	ton	120,00 €
7	Scavo e movimentazione ceneri, riporti frammiti e terreni		
7.1	Ceneri, terreni di riporto frammiti a ceneri e terreni (limi di base) (Rif.Prezzario Regionale della Lombardia 2023 1C.02.050.0010.a)	ton	4,10 €
8	Trasporto e smaltimento/recupero ceneri, riporti frammiti e terreni (incluse analisi di caratterizzazione e classificazione in banco ed ecotassa)		
8.1	Ceneri, terreni di riporto frammiti a ceneri e terreni (limi di base) - Trasporto e smaltimento/recupero off-site	ton	130,00 €
9	Scavo, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi per amianto (incluse analisi di caratterizzazione e classificazione ed ecotassa)	ton	408,00 €
10	Scavo, trasporto e smaltimento di fusti e residui di fusti metallici (incluse analisi di caratterizzazione e classificazione ed ecotassa)	ton	468,00 €
11	Movimentazione, trasporto e smaltimento della lolla di riso contenuta nei silos (incluse analisi di caratterizzazione e classificazione ed ecotassa)	corpo	15.000,00 €
12	Captazione, trasporto e smaltimento acque in fase di fondo scavo e di risulta (incluse analisi di caratterizzazione e classificazione ed ecotassa)	corpo	3.000,00 €